



ตารางแสดงปริมาณ และราคา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

โครงการ : ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับนักศึกษา โซน B ชั้น 2-8 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
 สถานที่ : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 ผู้เสนอราคา :

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (รวมแต่ละหมวด)	หมายเหตุ
				วัสดุต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
A	ค่าเตรียมงาน								
1	ค่าทาสีผนังเดิม และรื้อถอนงาน Finishing เดิม พร้อมขนย้ายเศษวัสดุไปทิ้ง	60	ตร.ม.		-	250.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมงานค่าดำเนินการทั้งสิ้น							15,000.00	
B	งานสถาปัตยกรรม								
1	งานผนัง และงานตกแต่งผิวผนัง WC5.WC6	42.00	ตร.ม.	120.00	5,040.00	89.00	3,738.00	8,778.00	
	- งานก่ออิฐฉาบผิวครึ่งแผ่น	30.00	ตร.ม.	80.00	2,400.00	82.00	2,460.00	4,860.00	
	- งานฉาบปูนเรียบภายใน	15.00	ตร.ม.	3,500.00	52,500.00	302.00	4,530.00	57,030.00	
	- งานปูหินแกรนิตดำ แอฟริกา	85.00	ตร.ม.	450.00	38,250.00	189.00	16,065.00	54,315.00	
	- งานปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.60x0.60 ม.	20.00	ตร.ม.	600.00	12,000.00	217.00	4,340.00	16,340.00	
	- งานปูกระเบื้องโมเสก ขนาด 0.30x0.30 ม.	9.00	ห้อง	12,500.00	112,500.00	800.00	7,200.00	119,700.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป								
	- HPL (High Pressure Laminate) (ห้องน้ำทั่วไป)								
	รวมงานผนัง และตกแต่งผิวผนังเป็นเงิน							261,023.00	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the table.




ตารางแสดงปริมาณ และราคา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

โครงการ : ปรับปรุงห้องนํ้าที่รับนักศึกษ โขน B ชั้น 2-8 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สถานที่ : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้เสนอราคา :

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (รวมแต่ละหมวด)	หมายเหตุ
				วัสดุต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
2	งานพื้น และตกแต่งผิวพื้น WC5_WC6 - งานปรับระดับพื้นห้องนํ้าพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก - งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.60 x 0.60 ของ COTTO หรือเทียบเท่า - งานปูพื้นแกรนิตดำ แอฟริกา	1.00 57.24 3.50	งาน ตร.ม. ตร.ม.	8,000.00 450.00 3,500.00	8,000.00 25,758.00 12,250.00	2,000.00 222.00 220.00	2,000.00 12,707.28 770.00	10,000.00 38,465.28 13,020.00	
3	รวมงานพื้น และตกแต่งผิวพื้นเป็นเงิน งานฝ้าเพดาน WC5_WC6 - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด SIGNA ชนิดมาตรฐานกันความชื้น ความหนา 9 มม. ขอบลาด 4 ด้านของตรงข้าง หรือเทียบเท่า ฝาเรียบทาสี ติดตั้งกับโครงเคร่า PRO C-LINE #24 ระยะ 0.60 x 0.60 m. พร้อม อุปกรณ์ติดตั้งครบตามมาตรฐานผู้ผลิต และ ติดตั้ง	72	ตร.ม.	240.00	17,280.00	120.00	8,640.00	25,920.00	61,485.28
4	รวมงานฝ้าเพดานเป็นเงิน งานสุขภัณฑ์ WC5_WC6 - โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว (Wall Stand) ขนาด 360x340x1055 มม. - ฟลิวาล์วอัตโนมัติสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบฝังผนังพร้อมปั๊มกด - โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ ขนาด 410x340x1055 มม. ขนาดทอลงพื้น 2 นิ้ว - อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ ขนาด 535x420x155 มม. - ก๊อกอ่างล้างหน้าเซ็นเซอร์อัตโนมัติ	11 11 4 7 7	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	8,400.00 9,600.00 14,400.00 1,750.00 4,800.00	92,400.00 105,600.00 57,600.00 12,250.00 33,600.00	250.00 200.00 450.00 150.00 200.00	2,750.00 2,200.00 1,800.00 1,050.00 1,400.00	95,150.00 107,800.00 59,400.00 13,300.00 35,000.00	  





ตารางแสดงปริมาณ และราคา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

โครงการ : ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับนักศึกษา โชน B ชั้น 2-8 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
 สถานที่ : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 ผู้เสนอราคา :

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (รวมแต่ละหมวด)	หมายเหตุ
				วัสดุต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงต่อหน่วย	จำนวนเงิน(บาท)		
C	งานระบบไฟฟ้า								
1	โคม Fluorecent 8 watt (T8 LED) ชนิดกรองแสง	2	ชุด	800.00	1,600.00			1,600.00	
2	โคม Fluorecent 16 watt (T8 LED)	16	ชุด	600.00	9,600.00			9,600.00	
3	โคมตามไหล่ที่ฝังฝ้า 8 นิ้ว หลอด LED 24 watt	8	ชุด	1,200.00	9,600.00			9,600.00	
4	พัดลมดูดอากาศ MITSUBISHI	4	ชุด	3,200.00	12,800.00			12,800.00	
5	สวิตช์เปิด-ปิด PANASONIC พร้อมหน้ากากลูมิเนียม	11	ชุด	200.00	2,200.00			2,200.00	
6	ค่าอุปกรณ์ สายไฟ ค่าแรงเดินสายไฟ	1	งาน	14,000.00	14,000.00	9,800.00		23,800.00	
	หมายเหตุ ชนิดสายไฟใช้ THW แทนเดี่ยว เดินสายร้อยท่อ EMT								
	รวมงานระบบไฟฟ้า								59,600.00
D	งานระบบประปา และสุขาภิบาล								
1	ท่อ PVC Class 8.5	24	ม.	150.00	3,600.00	100.00		6,000.00	
	DIA.4"	44	ม.	42.00	1,848.00	40.00		3,608.00	
	DIA 2"								
	ท่อ PVC Class 13.5								
	DIA.1"	52	ม.	24.00	1,248.00	30.00		2,808.00	
3	อุปกรณ์ต่าง ๆ	1	งาน	10,000.00	10,000.00	7,500.00		17,500.00	
	รวมงานระบบประปา และสุขาภิบาล								29,916.00
	รวมทั้งหมด								933,847.28

CP AB